

	Impianto di segnalazione					
Artic.	Computo metrico riepilogativo - stima dei lavori					
	Descrizione	U.M.	Linea bacino lato sud	Linea bacino centrale	Linea bacino lato Nord	Somma
1	Fornitura e posa cavo 4x1x16 mmq	ml	573,80	449,20	261,90	1.284,90
2	Fornitura e posa cavo 3x1,5 mmq	ml	56,00	48,00	32,00	136,00
3	Fornitura e posa cavo 1x16 mmq G/V	ml	589,80	466,20	359,80	1.415,80
4	Fornitura e posa cavo 2x1x10 mmq	ml	589,80	466,20	257,20	1.313,20
5	Fornitura in opera di pozzetto stagno 30x30	n°	14,00	12,00	9,00	35,00
6	Fornitura in opera di pozzetto stagno 40x40	n°	14,00	11,00	9,00	34,00
7	Fornitura e posa di tubo corrugato da 110 mm	ml	1.149,60	837,20	670,60	2.657,40
8	Fornitura e posa di tubo corrugato da 63 mm	ml	574,80	418,60	335,30	1.328,70
9	Fornitura e posa di tubo PE da 32 mm	ml	42,00	36,00	24,00	102,00
10	Esecuzione di bauletto in cls con casseri (0,35x0,25)	ml	574,80	418,60	335,30	1.328,70
11	Smantellamento vecchio impianto	ml	574,80	418,60	335,30	1.328,70
12	Prolunghe in acciaio	ml	60,00	22,00	14,00	96,00